



СОГЛАСОВАНО:



_____ 2025 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2025.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр

Реквизиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/лр; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/лр; Приказ Министра России от 30.01.2024 № 55/лр; Приказ Министра России от 16.02.2024 № 102/лр; Приказ Министра России от 13.05.2024 № 323/лр; Приказ Министра России от 09.08.2024 № 524/лр; Приказ Министра России от 07.11.2024 № 747/лр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

приказ департамента строительства Краснодарского края от 01.03.2024 № 39

Благоустройство территории стадиона станицы Новопауновской

(наименование стройки)

Благоустройство территории стадиона станицы Новопауновской

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 07-01-01

Благоустройство

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ ресурсным _____ методом _____

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен _____ IV квартал 2024 года

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

23. Краснодарский край

Краснодарский край

Сметная стоимость

в том числе:

строительных работ

монтажных работ

оборудования

прочих затрат

5 323,89 тыс.руб.

4 436,57 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

Средства на оплату труда машинистов

Нормативные затраты труда рабочих

Нормативные затраты труда машинистов

281,37 тыс.руб.

54,70 тыс.руб.

882,10 чел.час.

132,23 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Устройство покрытий									
Установка бортовых камней									
1	ГЭСН27-04-001-05	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ГПС с уплотнением виброплитой, вручную 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,1904	1	0,1904			
		1-100-26 Средний разряд работы 2,6	чел.-ч			16,338224			4 986,10
		2 ЭМ	чел.-ч	85,81		16,338224	305,18		4 986,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,273376			2 914,16
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	7,61		1,448944	1 542,28		985,29
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	7,61		1,448944	477,87		2 234,68
		91.08.09-002 Виброплиты электрические	маш.-ч	26,65		5,07416	10,66		692,12
		91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	4,33		0,824432	758,57		54,09
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	4,33		0,824432	355,60		625,39
		Итого прямые затраты							293,17
		ФОТ	%	147					8 885,55
		При/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	134	0,85				5 971,39
		При/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16							8 777,94
		Всего по позиции					128 492,12		6 801,41
2	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	25,37	1	25,37	925,37		24 464,90
2	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	25,37		25,37	925,37		23 476,64
2.1	ФСБЦ-02.2.04.03-0015.02-15- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 1-01-0122 до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 122 км		т			44,3975	687,30		23 476,64
		Всего по позиции							30 514,40
3	ГЭСН27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 1 ОТ(ЗТ)	100 м	6,8	1	6,8			53 991,04
		1-100-29 Средний разряд работы 2,9	чел.-ч			474,64			148 628,77
		2 ЭМ	чел.-ч	69,8		474,64	313,14		148 628,77
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			4,42			6 558,57
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0,61		4,148	1 542,28		2 078,10
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,61		4,148	477,67		6 397,38
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,04		0,272	592,62		1 981,38
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,04		0,272	355,60		161,19
		Всего по позиции							96,72
									17 755,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	01.7.15.06-0111 Гвозди строительные					0,0068			621,42
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		Т	0,001			91 385,06		17 133,70
			МЗ	0,17		1,156	14 821,54		
	Итого прямые затраты								175 020,56
	ФОТ								150 706,87
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги		%	147		147			221 539,10
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги		%	134	0,85	113,9			171 655,12
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции						83 561,00		568 214,78
4	ФСБЦ-05.2.03.04-0008	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размеры 1000х200х80 мм, цветные на сером цементе	шт	680	1	680	363,87		247 431,60
	Всего по позиции								247 431,60
5	ФСБЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	34,5	1	34,5	5 175,72		178 562,34
	Всего по позиции								178 562,34
6	ФСБЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,35	1	0,35	4 085,11		1 429,79
	Всего по позиции								1 429,79
7	ГЭСН01-01-012-41	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,153	1	0,153			977,16
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			3,37824			977,16
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	22,08		3,37824	289,25		9 234,11
	2 ЭМ								4 498,86
	ОТм(3Тм)		чел.-ч			10,69623			2 232,76
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		маш.-ч	12,09		1,84977	1 207,05		883,58
	4-100-060 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,09		1,84977	477,67		7 001,35
	91.01.05-066 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,25 м3		маш.-ч	57,82		8,84646	791,43		3 615,28
	4-100-050 ОТм(3Тм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	57,82		8,84646	408,67		20,05
	4 М								20,05
	02.2.05.04-2090 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм		м3	0,12		0,01836	1 092,22		
	Итого прямые затраты								14 730,18
	ФОТ								5 476,02
	Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	92		92			5 037,94
	Пр/774-001.1, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом		%	46	0,85	39,1			2 141,12
	774/пр от 11.12.2020 п.16								
	Всего по позиции						143 197,65		21 909,24
8	02-15-1-01-0005	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстоянии 5 км	Т	286,11	1	286,11	106,08		30 350,55
	Всего по позиции								
9	ГЭСН01-02-027-02	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2	1,02	1	1,02			1 619,19
	2 ЭМ								

ОТм(ЗТм)											8	9	10
91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)											1,0098		482,35
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6											0,6222	1 207,05	751,03
91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)											0,6222	477,67	297,21
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6											0,3876	2 239,84	868,16
Итого прямые затраты											0,3876	477,67	185,14
ФОТ													2 101,54
Пр/812-001.4-1 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											89		482,35
Пр/774-001.4, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ 774/пр от 11.12.2020 п.16 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)											0,85	34,85	429,29
Всего по позиции													168,10
10	ГЭСН27-04-001-05	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из ГПС с уплотнением виброплитой, вручную	100 м3	0,51	1	0,51		2 646,01	2 698,93				
1 ОТ(ЗТ)													
1-100-26 Средний разряд работы 2,6											43,7631		13 355,62
2 ЭМ											43,7631	305,18	13 355,62
ОТм(ЗТм)													7 805,78
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											6,0894		2 639,16
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6											3,8811	1 542,28	5 985,74
91.08.09-002 Виброплиты электрические											3,8811	477,67	1 853,89
91.14.02-002 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т											13,5915	10,66	144,89
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4											2,2083	758,57	1 675,15
Итого прямые затраты											2,2083	355,60	785,27
ФОТ													23 800,56
Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги													15 994,78
Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги 774/пр от 11.12.2020 п.16											147		23 512,33
Всего по позиции											113,9		18 218,05
11	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	67,96	1	67,96		128 492,04	65 530,94				
11	ФСБЦ-02.2.04.03-0015	Смесь песчано-гравийная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %	м3	67,96		67,96		925,37	62 888,15				
11.1	ФСБЦ-02.2.04.03-0015_02-15-1-01-0122	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 122 км	т			118,93		687,30	81 740,59				
Всего по позиции													144 628,74
12	ГЭСН06-01-001-16	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских	100 м3	1,224	1	1,224							
1 ОТ(ЗТ)													
1-100-30 Средний разряд работы 3,0											219,096		69 188,33
2 ЭМ											219,096	315,79	69 188,33
ОТм(ЗТм)													33 326,52
											34,95744		16 475,29


01.06.01.017 Крыша блочная, грузоподъемность 0 т	маш.-ч	26,06	0	0	7	8	9	10
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	26,06			31,89744	934,23		29 799,55
91.05.05-015 Крыны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	чел.-ч	0,9			31,89744	477,67		15 236,45
4-100-060 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	маш.-ч	0,9			1,1016	1 542,28		1 698,98
91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	чел.-ч	0,9			1,1016	477,67		526,20
	маш.-ч	0,25			0,306	1 601,05		489,92
4-100-050 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25			0,306	408,67		125,05
91.07.04-001 Вибраторы глубинные	маш.-ч	9			11,016	12,76		140,56
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1,35			1,6524	592,62		979,25
4-100-040 ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,35			1,6524	355,60		587,59
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.-ч	4,3			5,2632	41,47		218,26
4 М								3 125,86
01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,73			0,89352	34,03		30,41
01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,24			0,29376	9,05		2,66
01.7.07.12-0024 Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	30			36,72	14,75		541,62
01.7.11.07-0027 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	5			6,12	161,86		990,58
01.7.15.06-0111 Гвозди строительные	т	0,002			0,002448	91 385,06		223,71
03.1.02.03-0011 Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,01			0,01224	6 488,31		79,42
08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0102			0,0124848	67 489,18		842,59
11.1.03.06-0079 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,04			0,04896	8 473,70		414,87
Итого прямые затраты								122 116,00
12.1					4,4064	12 660,83		55 788,68
ФСБЦ-01.7.16.03-0021 Щит опалубки линейный, мелкощитовой, комбинированный, разборно-переставной, инвентарный, для опалубки стен, из стальных опалубочных профилей толщиной 2 мм, профилей перемычек толщиной 1,5 мм, с палубой из ламинированной влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, размеры 1200х400 мм	м2	3,6						
ФОТ								
Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102			102			85 663,62
Пр/774-006.0, Приказ № СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в 774/пр от 11.12.2020 п. 16 строительстве	%	58	0,85		49,3			87 376,89
Всего по позиции						251 236,71		42 232,16
13	ФСБЦ-04.1.02.03-0008	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В22,5 (М300)	м3	124,24	1	124,24		307 513,73
	Всего по позиции					5 389,56		669 598,93
14	ФСБЦ-08.1.02.17-0081	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 3 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	1122	1	1122	163,54	669 598,93
	Всего по позиции							183 491,88
Устройство водопроницаемого покрытия								183 491,88
15	ГСН27-09-022-01	Устройство цветного противоскользящего дорожного покрытия: на прямом участке дороги без удаления существующей разметки/Устройство покрытия из резиновой крошки	м2	1020	1	1020		

		4	5	6	7	8	9	10
16	1 ОI(3I)							
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч			122,4			43 525,44
	2 ЭМ	чел.-ч	0,12		122,4	355,60		43 525,44
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			71,4			36 919,75
	91.13.03-112 Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 1,5 т	маш.-ч	0,03		30,6	548,44		27 013,78
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,03		30,6	408,67		16 782,28
	91.14.02-001 Автономобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,03		30,6	592,62		12 505,30
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,03		30,6	355,60		18 134,17
	91.16.01-001 Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0,006		6,12	77,76		10 881,36
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,006		6,12	355,60		475,89
17	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.-ч	0,004		4,08	374,37		2 176,27
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004		4,08	355,60		1 527,43
	Итого прямые затраты							1 450,85
	ФОТ							107 458,97
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			70 539,22
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			103 692,65
	774/пр от 11.12.2020 п.16							80 344,17
	Всего по позиции					285,78		291 495,79
	ТЦ_14.2.06.04_23_2312291422 Резиновой ударопоглощающее покрытие "Сэндвич-Мастерфайбр" или Эквивалент	м2	1035,3	1	1035,3	1 500,00		1552 950,00
	Всего по позиции							1552 950,00
Нанесение разметки								
17.1	ГЭСН27-09-016-01	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м	км	0,68	1	0,68		
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2,4888			708,01
	1-100-18 Средний разряд работы 1,8	чел.-ч	3,66		2,4888	284,48		708,01
	2 ЭМ							988,63
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,3872			529,73
	91.13.01-036 Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм	маш.-ч	1,01		0,6868	99,08		68,05
	4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,01		0,6868	408,67		280,67
	91.13.01-038 Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3	маш.-ч	1,03		0,7004	1 314,36		920,58
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,03		0,7004	355,60		249,06
	Итого прямые затраты							2 226,37
17.1	ФСБЦ-14.4.04.10-0004 Эмаль двухкомпонентная полиуретановая антикоррозийная финишная для защиты поверхности металлических, бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатируемых во влажной промышленной атмосфере, в пресной и морской воде, создания тонкослойных полимерных полов, расход 0,17 кг/м2	кг	42		28,56	3 041,05		86 852,39
	ФОТ							
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 237,74
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 819,48
	774/пр от 11.12.2020 п.16							1 409,79
	Всего по позиции							3 467,01
	Итого прямые затраты							3 467,01
	ФОТ							
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные дороги	%	147		147			1 237,74
	Пр/774-021.0, Приказ № СП Автомобильные дороги	%	134	0,85	113,9			1 819,48
	774/пр от 11.12.2020 п.16							1 409,79

Всего по позиции	3	4	5	6	7	8	9	10
						135 747,10		92 308,03
Итого по разделу 1 Устройство покрытия :								
Итого прямые затраты (справочно)								
в том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов (Отм)								
Материалы								
Перевозка								
Строительные работы								
в том числе:								
оплата труда								
эксплуатация машин и механизмов								
оплата труда машинистов (Отм)								
материалы								
накладные расходы								
сметная прибыль								
Перевозка								
Итого ФОТ (справочно)								
Итого накладные расходы (справочно)								
Итого сметная прибыль (справочно)								
Итого по разделу 1 Устройство покрытия								
в том числе:								
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН								
1552 950,00								
Итого по смете:								
Итого прямые затраты (справочно)								
в том числе:								
Оплата труда рабочих								
Эксплуатация машин								
Оплата труда машинистов (Отм)								
Материалы								
Перевозка								
Строительные работы								
в том числе:								
оплата труда								
эксплуатация машин и механизмов								
оплата труда машинистов (Отм)								
материалы								
3195 626,42								

накладные расходы	9	8	7	6	5	4	3	2	1	10
сметная прибыль										
Перевозка										
Итого ФОТ (справочно)										452 185,62
Итого накладные расходы (справочно)										322 969,92
Итого сметная прибыль (справочно)										30 350,55
НДС 20%										336 071,99
ВСЕГО по смете										452 185,62
в том числе:										322 969,92
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН										887 314,24
										5323 885,45
										1552 950,00

Составил:



(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил:

(подпись, подпись (инициалы, фамилия))

¹ Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
² Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

Прошито, пронумеровано
8/00000001 листов
Глава Новопауновского
сельского поселения
Павловского района
Ю.В.Трегьяк

